जिल्हापरिषदपालघर

जिल्हापरिषदग्रामीणपाणीपुरवठाउपविभाग,पालघर

मौजे बेटेगाव नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.पालघर,जिल्हापालघर

जिल्हापरिषदपालघर

जिल्हापरिषदग्रामीणपाणीपुरवठाउपविभाग,पालघर

योजनेचेनांव:-बेटेगावनळपाणीपुरवठायोजना

संक्षिप्तमाहीती

प्रस्तावना-

पालघरतालुक्यातीलआदीवासीक्षेत्रातीलग्रामपंचायतबेटेगावअंतर्गतएकूण१महसूलीगावाचासमावेशआहे.यामध्येबेटेगावयागावांचीभौगोलिकस्थितीहिमुख्यत्वेकरूनबोईसरस्टेशनलगतअसल्यानेयागावांचीलोकसंख्यादरवाढीचेप्रमाणमोठयाप्रमाणातहोतआहे.

गावात ०७ साधी विहिर व १२ हातपंप पाणी पुरवठयासाठी उपलब्ध होती. परंतु सदर पाणीपुरवठयाची वरील उपलब्ध साधने वाढत्या लोकसंख्येस अपूरी पडत असल्यामुळे संबधित ग्रामपंचायतीने "राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत" लोकसहभागातूनस्वतंत्रनळपाणीपुरवठायोजनाराबविण्याचेठरविलेहोते.

त्यानुसार,ग्रामपंचायतीच्या मागणी नुसार व प्रस्तावातील आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता केल्यानंतर मा.अधीक्षक अभियंता भारत निर्माण कक्ष, कोकण विभाग यांनी सदर कामास १४/०९/१२ रोजी तांत्रिक मान्यता दिलेली होती. ग्रामपंचायतीने २९/०९/२०१२ रोजीची ग्रामसभा ठराव क्र. ५ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली होती.त्यानुसार ग्रामपंचायतीने निविदा कार्यवाही करुन ठेकेदार नेमणुक केली.त्यानुसार योजनेचे काम जूलै २०१४ मध्ये पूर्ण झाले.योजना १ वर्ष सुस्थितित चालविल्यानंतर ग्रामपंचायतीने ऑगस्ट २०१५ मध्ये योजना ताब्यात घेतली. सदयस्थितीत योजना सुस्थितीत कार्यान्वित आहे व योजनेची देखभाल दुरूस्ती ग्रामपंचायती मार्फत करण्यात येत आहे.

अ)सर्वसाधारणमाहीती

कामाचेनाव-बेटेगावनळपाणीपुरवठायोजना

समाविष्टगावे- बेटेगांव

समाविष्टगावे/पाडे-शांतीपाडा,झाडीपाडा,जनुनीपाडा,कोमपाडा,नवापाडा, रावतेपाडा,बसवतपाडा,खटाळीपाडा

योजनेतीलसमाविष्टउपांगे

उपांगेप्रकारसदयस्थिती

1.योजनेचाउद्भव -एम.आय.डी.सीतारापूर

पाईपलाईनवरूनजोडणी

४० मी.मी.व्यासाचीजोडणी

2.गुरुत्ववाहिनी -व्यास२००मी.मी.प्रकारDIK-9

लांबी-२५०मीटर

3.भुमिगतटाकी-क्षमता२.१०लक्षलिटर्स

4.पंपगृह-१.00 नग

5.पंपींगमशीनरी-२२ HP२No

6.उंचजलकुंभ -क्षमता४.००लक्षलिटर्स

7.वितरणव्यवस्था -DIK-9.

व्यास(मि.मि.)	लांबी(मीटर)
२५०	६०
२००	१३५९
१५०	२५२०
१००	१५१२

एकूण ५४५१मीटर

योजनेचीसदयस्थितीचीदेखभालवदुरुस्तीविवरण

एकुणनळ जोडणीसंख्या-३२०

घरगुती पाणीपट्टीदर -रू ११ /- प्रति युनिट

व्यवसायिकपाणीपटटीदर-रू १५ /- प्रति युनिट

योजनादेखभालदुरूस्तीचाखर्च(मासिक)

- M.I.D.C. देयक (सरासरी) - रू. ६५,०००/-
- M.S.E.B. देयक (सरासरी) - रू. ३५००/-
- पाणी पुरवठा कर्मचारी (सरासरी)-रू. १२०००/-
- पाणी शुध्दिकरण (सरासरी) - रू. ३०००/-
- पाईप लाईन दुरूस्ती (सरासरी) - रू. ७०००/-
- एकूण खर्च (सरासरी) - रू. ९०५००/-

ग्रामपंचायतीसमिळणारेपाणीपटटीचेदरमहा उत्पन्न

(सरासरी) -रू८६,०००/-

सरपंच - श्री सुनिल बाबुराव कोम

उपसरपंच - श्री संजोग रमेश घरत

ग्रामसेवक - श्रीम. विदया गोविंद पिंपळे